

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
	Código: SOLAR-FO-18	Elaborado por: Isabella Teotônio
	Data: 29/04/2013	Aprovado por: Eduardo Ken
	Revisão: 02	

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	DATA BASE: JUNHO/2013	BDI (%): 30%
LOCALIDADE: JOINVILLE/SC	PROCESSO: 001	Nº DO PROJETO: 001-037
NOME DO PROJETO: CAIC FRANCISCO	RESPONSÁVEL TÉCNICO: CYLÉIA RESENDE MORALES	

VALORES BASEADOS NO CATÁLOGO DE REFERÊNCIA DE SERVIÇOS E CUSTOS DO IPPUJ - 21ª EDIÇÃO - JUNHO/2013.

CÓDIGO IPPUJ	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
C10.08.05.10	ABRIGOS					19.495,25	25.343,83
C10.08.05.15.015	Tapume de chapa compensada vermelha resinada (esp:10,00 mm)	m²	425,00	37,33	48,53	15.865,25	20.624,83
C10.08.05.10.020	Aluguel de container para escritório (largura: 220cm / comprimento: 620cm / banheiro: 1)	mês	4,00	363,00	471,90	1.452,00	1.887,60
C10.08.05.10.040	Aluguel de container para sanitário/vestiário (largura: 220cm / comprimento: 620cm / bacias: 7 / lavatório: 1 / mictório: 1 / chuveiro: 4)	mês	4,00	544,50	707,85	2.178,00	2.831,40

C20	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					32.142,59	41.785,37
C20.05.10.20.010	Remoção de esquadrias metálicas	m²	687,15	5,32	6,92	3.655,64	4.752,33
C20.05.10.20.005	Remoção de esquadrias de madeira	m²	268,07	5,32	6,92	1.426,11	1.853,94
C20.05.10.10.010	Remoção manual de revestimento em piso cerâmico.	m²	64,48	7,44	9,67	479,71	623,63
C20.05.10.10.030	Remoção manual de revestimento em piso vinílico	m²	452,60	14,89	19,36	6.739,17	8.760,92
C20.05.10.15.005	Remoção manual de revestimento em azulejo	m²	238,82	17,36	22,57	4.145,83	5.389,58
C20.05.10.35.085	Remoção lavatório de louça branco	unid	35,00	5,08	6,60	177,80	231,14
C20.05.10.35.087	Remoção vaso sanitário e válvula de descarga (retirada de conexões e tubulações com vários diâmetros)	unid	42,00	36,43	47,36	1.530,06	1.989,08
C30.80.10.05.005	Transporte local c/ caminhão basculante 5 m³ (peso estimado do material:1,6t/m³)	m³/km	12.833,28	1,09	1,42	13.988,28	18.184,76

C10.56	REGULARIZAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E ACABAMENTO DE PISO					291.724,84	379.242,30
C10.84.25.05.036	Contrapiso em concreto 15Mpa, espessura 7cm, com juntas em madeira.	m²	2.508,49	42,69	55,50	107.087,40	139.213,62
C10.56.15.05.035	Piso cerâmico padrão médio 40X40 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	m²	2.508,49	45,21	58,77	113.408,79	147.431,43
C10.56.25.05.006	Piso em granitina polida (com uso de areia limoa, cimento CP-II e granilha branca com espessura de 10mm) com final cinza escuro e acabamento superficial resinado.	m²	619,75	42,11	54,74	26.097,67	33.926,97
C10.56.25.10.010	Granitina para rodapé, altura de 8cm espe. 1cm, cor natural de cimento, aplicado, inclusive 3 polimentos	m	132,26	10,78	14,01	1.425,76	1.853,49
C10.56.15.20.005	Rodapé cerâmico anti-derrapante padrão alto, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	m	3.059,12	13,69	17,80	41.879,35	54.443,16
C10.56.30.15.010	Soleira de granito (esp: 1,2cm / largura: 15cm), cor cinza andorinha, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	m	15,78	75,02	97,53	1.183,82	1.538,96
C10.60.02.05.005	Peitoril em granito cinza andorinha com acabamento (espessura: 20mm / largura: 200mm)	m	9,60	66,88	86,94	642,05	834,66

C10.48	REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO DE PAREDE					12.370,62	16.081,80
C10.48.10.05.025	Azulejo padrão médio 25X40 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	m²	238,82	51,80	67,34	12.370,62	16.081,80

C10.80	PINTURA					214.285,67	278.571,36
C10.80.10.05.005	Fundo preparador acrílico 2 demãos, rendimento 0,24 litros/m²	m²	8.943,58	11,80	15,34	105.534,27	137.194,55

CÓDIGO IPPUJ	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
C10.80.10.05.025	Tinta acrílica p/ fachadas 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2	m²	1.378,40	11,28	14,66	15.548,34	20.212,84
C10.80.10.05.015	Tinta acrílica semi-brilho 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2	m²	7.565,18	12,32	16,02	93.203,06	121.163,97
C16.50	ACESSÓRIOS EM GERAL					27.388,95	35.605,63
C16.50.05.016.005	Mictório individual de louça branco ou em cores, c/ acessórios	unid	8,00	273,04	354,95	2.184,32	2.839,62
C16.50.05.070.005	Bacia de louça com caixa acoplada, branca ou em cores,c/ tampa e acessórios	unid	34,00	414,65	539,05	14.098,10	18.327,53
C16.50.05.014.005	Lavatório de louça branco ou em cores, com coluna e acessórios	unid	18,00	193,11	251,04	3.475,98	4.518,77
C16.50.05.013.005	Lavatorio de louça branco ou em cores de embutir tipo cuba c/ acessórios	unid	19,00	89,43	116,26	1.699,17	2.208,92
I10.10.05.05.020	Bacia sifonada de louça para portadores de necessidades especiais	unid	2,00	375,27	487,85	750,54	975,70
C10.82.05.20.025	Barra de apoio reta de comprimento de 80cm para parede ou porta, cromado (P.N.E.)	unid	6,00	157,21	204,37	943,26	1.226,24
C16.50.05.001.022	Bancada de granito preto fixada sobre mão-francesa em aço galvanizado, esp: 2,00cm	m²	7,05	506,92	659,00	3.573,79	4.645,92
C10.32.20.10.013	Placa pré-fabricada para divisória em granito cinza andorinha esp:2 cm, fixadas c/ massa plástica	m²	2,55	260,31	338,40	663,79	862,93
	COBERTURA					192.456,91	250.193,98
C15.05.05.10.015	Reparos em estrutura metálica apoiada em laje ou alvenaria, considerar no quantitativo peso total da estrutura (reparo em 20% da área efetiva) 2x	kg	13.952,40	4,54	5,90	63.343,90	82.347,06
C10.36.05.15.005	Estrutura em madeira de cambará p/ cobertura em telha de fibrocimento ou metálica, ancorada em laje ou parede	m²	2.072,44	40,94	53,22	84.845,69	110.299,40
C10.36.20.05.015	Telha ondulada de Fibra-PVA, esp:6 mm	m²	2.072,44	21,36	27,77	44.267,32	57.547,51
	ESQUADRIAS					301.815,35	392.359,96
I10.40.05.05.015	Janela basculante de alumínio com pintura eletrostática em cores, instalada.	m²	687,15	407,50	529,75	280.013,63	364.017,71
I10.40.60.05.015	Porta de madeira de itaúba padrão interna	m²	268,07	81,33	105,729	21.801,73	28.342,24
	ESCADA					393,74	511,87
C10.24.35.15.015	Concreto estrutural virado em obra , consistência para vibração, brita 1, fck 15 MPa	m³	0,07	269,28	350,06	18,57	24,14
C30.40.10.40.005	Cantoneira dobrada em aço galvanizada (2"x2"x1/8")	m	17,84	21,03	27,34	375,18	487,73
TOTAL						R\$ 1.092.073,92	R\$ 1.419.696,09