

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA SEI Nº 0010580561/2021 - SEINFRA.UNP

Joinville, 28 de setembro de 2021.

| | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Data de referência | 28/09/2021 | Encargos sociais sem desoneração | 113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS) |
| COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO | | | |
| Empreendimento | 707 - Execução de serviços de engenharia de Ajuste Viário com aplicação de Revestimento Asfáltico em vias municipais | | |

| Composição do Serviço | | | | | | | |
|--|---|---------|------------|------------|----------------|--------------|----|
| C.P. 1312109118787 - 08/2021 | Aplicação Revestimento Asfáltico com Fresagem | | | | | | m2 |
| Referência | Descrição dos Serviços | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R\$) | Total (R\$) | |
| 96001 - SINAPI/SC | Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019 | M2 | COMPOSIÇÃO | 1,00000000 | 6,76 | 6,76 | |
| C.P. 131210890918 - Composição Própria | Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação | m2 | COMPOSIÇÃO | 1,00000000 | 2,77 | 2,77 | |
| 95995 - SINAPI/SC | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 | M3 | COMPOSIÇÃO | 0,05000000 | 1.282,06 | 64,10 | |
| 97914 - SINAPI/SC | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | COMPOSIÇÃO | 2,08000000 | 2,10 | 4,37 | |
| TOTAL (R\$) | | | | | | 78,00 | |

| C.P. 131210890918 - 08/2021 | Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação | | | | | | m2 |
|-----------------------------|--|---------|------------|------------|----------------|-------------|----|
| Referência | Descrição dos Serviços | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R\$) | Total (R\$) | |
| 96013 - SINAPI/SC | Trator de pneus com potência de 122 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - CHP diurno. af_02/2017 | CHP | COMPOSIÇÃO | 0,00040000 | 198,43 | 0,08 | |
| 96014 - SINAPI/SC | Trator de pneus com potência de 122 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - CHI diurno. af_02/2017 | CHI | COMPOSIÇÃO | 0,00150000 | 46,65 | 0,07 | |
| 83362 - SINAPI/SC | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 CV - CHP diurno. af_08/2015 | CHP | COMPOSIÇÃO | 0,00180000 | 223,16 | 0,40 | |
| 88316 - SINAPI/SC | Servente com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 0,01090000 | 19,64 | 0,21 | |
| 131210890915 - Cotação | Emulsão asfáltica rr 1c V jul2021 | ton | INSUMO | 0,00050000 | 4.011,00 | 2,01 | |
| TOTAL (R\$) | | | | | | 2,77 | |

Responsável técnico pelos itens:

Vera Marcia Haufe Gubert - CREA 26.794-2



Documento assinado eletronicamente por **Vera Marcia Haufe Gubert, Servidor(a) Público(a)**, em 28/09/2021, às 09:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Mendes Simoes de Freitas, Gerente**, em 28/09/2021, às 11:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010580561** e o código CRC **615F99C5**.

Rua Saguáçu, 265 - Bairro Saguáçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.198369-3

0010580561v3