

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 26525813/2025 - SECULT.UPR.APR

Joinville, 21 de agosto de 2025.

OBRA:	1634 - Contratação de empresa especializada em estruturas metálicas para quadra coberta no CEU aventureiro
ENDEREÇO:	R. Theonesto Westrupp, 627 - Aventureiro, Joinville - SC, 89226-340
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	20,34%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 07/2025, Composição Própria 07/2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Rayssa Renovato dos Reis - CREA 64256/MS, 182278-5/SC;
ART:	10011417-1
DATA DE CONSOLIDAÇÃO:	21/08/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO							22.393,88
1.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	90777 - SINAPI/SC 07/2025	H	142,50	130,59	20,34	157,15	22.393,88
2	COBERTURA METÁLICA							554.973,37
2.1	Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	97647 - SINAPI/SC 07/2025	M2	1.086,00	4,31	20,34	5,19	5.636,34
2.2	Plataforma elevatória - fornecimento e mão de obra - locação	C.P. 1312407171061 - Composição Própria 07/2025	MÊS	3,00	25.471,38	20,34	30.652,26	91.956,78
2.3	Estrutura em perfil u enrijecido de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação - (ref. cod 2408149 - sicro/sc)	C.P. 1312508229567 - Composição Própria 07/2025	kg	10.307,00	16,30	20,34	19,62	202.223,34
2.4	Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre perfil metálico.	C.P. 1312508229579	M2	1.280,00	60,38	20,34	72,66	93.004,80

	inclusive protecao com zarcao (1 demao)	- Composição Própria 07/2025						
2.5	Estrutura em chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 7/8" corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	C.P. 1312507227018 - Composição Própria 07/2025	kg	189,00	17,27	20,34	20,78	3.927,42
2.6	Estrutura em chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 1" corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	C.P. 1312507227019 - Composição Própria 07/2025	kg	118,00	17,60	20,34	21,18	2.499,24
2.7	Estrutura em chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 1/2" corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	C.P. 1312507227027 - Composição Própria 07/2025	kg	216,00	15,74	20,34	18,94	4.091,04
2.8	Telhamento com telha de aço/alumínio E = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af 07/2019	94213 - SINAPI/SC 07/2025	M2	1.086,00	73,68	20,34	88,67	96.295,62
2.9	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre superfície metálica executado em fábrica (por demão). af 01/2020 pe	C.P. 1312508229578 - Composição Própria 07/2025	M2	2.171,00	21,18	20,34	25,49	55.338,79
3	CANTEIRO E LIMPEZA FINAL							31.750,18
3.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af 03/2022 ps	103689 - SINAPI/SC 07/2025	M2	2,50	467,47	20,34	562,55	1.406,38
3.2	Limpeza final de obra com caçamba e destinação	C.P. 1312508229250 - Composição Própria 07/2025	M2	100,00	8,65	20,34	10,41	1.041,00
3.3	Tapume com telha metálica. af 03/2024	98459 - SINAPI/SC 07/2025	M2	257,20	94,67	20,34	113,93	29.302,80
TOTAL							609.117,43	



Documento assinado eletronicamente por **Rayssa Renovato dos Reis, Coordenador(a)**, em 22/08/2025, às 17:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



verificador **26525813** e o código CRC **6452DD39**.

Avenida José Vieira, 315 - Bairro América - CEP 89204-110 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.167134-6

26525813v5