

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO: Joinville

PROJETO: Estação Rodoviária de Joinville

LOCALIZAÇÃO: Rua Paraíba, 769, Anita Garibaldi - Joinville/SC

Data de referência dos custos: Setembro de 2016

ITEM	CÓDIGO SINAPI/ORSE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 24,98%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS						
1.1	ORSE/11095	BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8"	M	2517	R\$ 9,13	24,98%	R\$ 11,41	R\$ 28.718,97
	ORSE/9708	PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTO-ATARRACHANTE D=4,2 X 32MM	UNID.	90	R\$ 0,29	24,98%	R\$ 0,36	R\$ 32,40
	ORSE/11051	PORCA EM AÇO INOX SEXTAVADA 1/4"	UNID.	560	R\$ 0,24	24,98%	R\$ 0,30	R\$ 168,00
	ORSE/2664	BUCHA DE NYLON S-06	UNID.	90	R\$ 0,05	24,98%	R\$ 0,06	R\$ 5,40
	ORSE/11898	PARAFUSO CABEÇA CHATA EM INOX 1/4" X 5/8"	UNID.	560	R\$ 0,24	24,98%	R\$ 0,30	R\$ 168,00
	72315	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30 CM	UNID.	235	R\$ 23,72	24,98%	R\$ 29,65	R\$ 6.967,75
	ORSE/2995	MÃO DE OBRA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PARA RAIOS 12KV	US	755,10	R\$ 15,14	24,98%	R\$ 18,92	R\$ 14.286,49
1.2	867	CABO DE COBRE NU 50 MM²	M	547	R\$ 18,18	24,98%	R\$ 22,72	R\$ 12.427,84
	ORSE/664	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"	UNID.	47	R\$ 3,00	24,98%	R\$ 3,75	R\$ 176,25
	ORSE/1096	HASTE COBREADA COPPERWELD PARA ATERRAMENTO D=5/8"X2,40M, EXCLUSO CONECTOR	UNID.	40	R\$ 25,00	24,98%	R\$ 31,25	R\$ 1.250,00
	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPAS E DRENO BRITA	UNID.	40	R\$ 136,02	24,98%	R\$ 170,00	R\$ 6.800,00
	ORSE/4411	PORTA TAMPAS / TAMPAS P/CAIXA DE INSPEÇÃO 300MM EM PVC, AKROS OU SIMILAR	M	7	R\$ 84,63	24,98%	R\$ 105,77	R\$ 740,39
	2436	ELETRICISTA	H	547	R\$ 18,66	24,98%	R\$ 23,32	R\$ 12.756,04
	6111	SERVENTE	H	547	R\$ 10,71	24,98%	R\$ 13,39	R\$ 7.324,33
	ORSE/10549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	547	R\$ 1,83	24,98%	R\$ 2,29	R\$ 1.252,63
	ORSE/10552	ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA	H	547	R\$ 1,74	24,98%	R\$ 2,17	R\$ 1.186,99
	ORSE/2497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA - PROFUNDIDADE ATÉ 1,5m	M³	82,05	R\$ 31,56	24,98%	R\$ 39,44	R\$ 3.236,05

VALOR TOTAL R\$ R\$ 97.497,53

DATA: 17/10/2016

NOME: DIEGO SANTOS

Nº CREA : 123.938-7

ASSINATURA:

BDI: 24,98% - Em acordo com o índices estipulados pelo Acórdão 2622/2013

Encargos Sociais Desonerados: 85,09% (hora) 48,65% (mês)