

Controle Interno nº 124/2021/AMBIENT

Joinville 29 de Junho de 2021.

À,

Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável – SEPUD

Ref.: Resposta ofício SEI nº 9306285/2021 - SEPUD.UPD

Estudo de Impacto de Vizinhança do Empreendimento Edifício Residencial Multifamiliar Otto Boehm, 225, América – Joinville-SC

Prezados,

A **INVESTCORP EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 17.986.116/0001-44, vem por meio deste solicitar a revisão e a complementação das informações solicitadas, conforme segue:

1. Realizar contagem de tráfego no entroncamento das Ruas Otto Boehm e Expedicionário Holz considerando as conversões e diferentes sentidos;

A Figura a seguir ilustra os fluxos monitorados nestas novas campanhas, realizadas nas datas de 24 de março e 25 de março de 2021.

Figura 1. Croqui fluxo de monitoramento de veículos



Legenda	
 Contagem Veículos Otto Boehm	 Contagem Veículos Expedicionário Holz

Já as Tabelas a seguir, apresentam o total de fluxo observado nos dias de contagem, nas direções apresentadas na Figura anterior.

Tabela 1 – Contagem de Veículos

RUA OTTO BOEHM						
HORA	CARRO		CAMINHÃO/ÔNIBUS		MOTO	
	24/mar	25/mar	24/mar	25/mar	24/mar	25/mar
7:30 - 7:45	113	116	5	1	8	7
7:45 - 8:00	97	86	6	1	10	8
8:00 - 8:15	125	82	7	1	5	5
8:15 - 8:30	106	85	4	1	16	4
11:30 - 11:45	119	106	1	4	14	6
11:45 - 12:00	129	110	1	5	9	17
12:00 - 12:15	127	137	1	7	14	12
12:15 - 12:30	102	120	5	7	13	14
17:30 - 17:45	139	148	0	1	9	7
17:45 - 18:00	138	134	2	1	12	8
18:00 - 18:15	148	142	2	2	8	12
18:15 - 18:30	155	160	2	2	12	6
TOTAL	1498	1426	36	33	130	106
MÉDIA POR HORA	499	475	12	11	43	35
TOTAL DIÁRIO (CP/H)	538					

Fonte: AMBIENT Engenharia e Consultoria (2021)

Tabela 2 – Contagem de Veículos

RUA OTTO BOEHM				
HORA	CICLISTA		PEDESTRE	
	24/mar	25/mar	24/mar	25/mar
7:30 - 7:45	5	9	15	43
7:45 - 8:00	11	8	20	28
8:00 - 8:15	7	1	24	5
8:15 - 8:30	10	1	25	7
11:30 - 11:45	6	3	15	21
11:45 - 12:00	3	4	29	16
12:00 - 12:15	3	4	23	8
12:15 - 12:30	5	2	33	11
17:30 - 17:45	8	9	41	45
17:45 - 18:00	7	4	39	22
18:00 - 18:15	11	4	37	17
18:15 - 18:30	3	5	15	18
TOTAL	79	54	316	241

Fonte: AMBIENT Engenharia e Consultoria (2021)

Tabela 3 – Contagem de Veículos

RUA EXPEDICIONÁRIO HOLZ						
HORA	CARRO		CAMINHÃO/ÔNIBUS		MOTO	
	24/mar	25/mar	24/mar	25/mar	24/mar	25/mar
7:30 - 7:45	245	427	12	2	19	21
7:45 - 8:00	265	308	10	1	21	17
8:00 - 8:15	315	266	8	3	25	13
8:15 - 8:30	401	247	15	2	19	12
11:30 - 11:45	237	213	6	5	21	20
11:45 - 12:00	280	296	3	3	27	23
12:00 - 12:15	343	328	2	1	29	22
12:15 - 12:30	246	256	4	5	25	28
17:30 - 17:45	354	342	1	2	25	19
17:45 - 18:00	462	306	3	1	33	22
18:00 - 18:15	375	355	1	0	25	34
18:15 - 18:30	348	329	0	3	16	19
TOTAL	3871	3673	65	28	285	250
MÉDIA POR HORA	1290	1224	21	9	95	83
TOTAL DIÁRIO (CP/H)	2724					

Fonte: AMBIENT Engenharia e Consultoria (2021)

Tabela 4 – Contagem de Veículos

RUA EXPEDICIONÁRIO HOLZ				
HORA	CICLISTA		PEDESTRE	
	24/mar	25/mar	24/mar	25/mar
7:30 - 7:45	8	7	15	8
7:45 - 8:00	10	2	20	5
8:00 - 8:15	7	5	17	5
8:15 - 8:30	14	1	10	3
11:30 - 11:45	2	3	10	8
11:45 - 12:00	4	2	6	7
12:00 - 12:15	5	2	12	8
12:15 - 12:30	6	2	16	11
17:30 - 17:45	10	6	20	11
17:45 - 18:00	11	2	18	6
18:00 - 18:15	10	6	20	12
18:15 - 18:30	13	1	9	2
TOTAL	100	39	173	86

Fonte: AMBIENT Engenharia e Consultoria (2021)

2. O memorial descritivo anexo está em desacordo com o projeto de drenagem apresentado;

R: O memorial descritivo atualizado de acordo com o projeto de drenagem reapresentado neste ofício, em anexo.

3. Anexar o Proj aprovado pela Cia. Águas de Joinville;

R: O projeto de ligação de água e esgoto para o empreendimento encontra-se em aprovação junto à Concessionária Pública, através do Processo SEI nº 21.1.006333-0. Desta forma, solicita-se ao órgão de análise deste EIV, que libere o estudo para audiência pública e que condicione a apresentação do projeto aprovado para a emissão do Parecer Técnico Conclusivo – PTC de aprovação do EIV.

4. Apresentar a bitola pretendida para a descarga de águas pluviais do condomínio, assim como a cota de descarga na rede pública.

R: Bitola de ligação com ramal de 200mm e cota em relação ao nível da Rua de -0,91cm, conforme projeto anexo.

Ademais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

**EDUARDO DIEGO
ORSI**

Assinado de forma digital por
EDUARDO DIEGO

ORSI

Dados: 2021.06.29 09:46:47 -03'00'

AMBIENT – Engenharia e Consultoria Ltda.

CREA/SC 68.738-0