



CONSIDERAÇÕES ACERCA DO REBAIXAMENTO TEMPORÁRIO DO LENÇOL FREÁTICO:

- EXECUTAR DRENAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS DIRECIONADA PARA A CAIXA DE DECANTAÇÃO.
- DEVERÁ SER MANTIDO NO CANTEIRO BOMBAS SUBMERSÍVEIS, AS QUAIS SERÃO LIGADAS A PUNTO DE ACUMULAÇÃO DE ÁGUA E PARA O BOMBAMENTO À CAIXA DE DECANTAÇÃO.
- O FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DEVERÁ SER ASSEGURADO EM TEMPO INTEGRAL, A FIM DE EVITAR ACÚMULO DE ÁGUA DURANTE A NOITE;
- MANTER SEMPRE LIMPAS AS CALHAS DE DRENAÇÃO E A CAIXA DE DECANTAÇÃO;

JULIANO PERAZZOLI
Engº Civil
CREA/SC 055.296-7

DAXO EMPREENDIMENTOS
RESIDENCIAL EPIC SPE LTDA
CNPJ: 36.985.057/0001-34

OBRA: EDIFÍCIO EPIC - DAXO			
ENDEREÇO: RUA PERNAMBUCO, 167, 183 e 193 - ANITA GARIBALDI - JOINVILLE/SC			
PROJETO: DRENAGEM CANTEIRO		Nº PROJETO: 059-20-DRE	
DESCRIÇÃO: LOCALIZAÇÃO PLANTA BAIXA TERRENO TERRAPLANADO DETALHES GERAIS		ESCALA INDICADA DATA 23/10/2019 DESENHO: GCS	

	2P ENGE NHARIA	RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: ENG. CIVIL JULIANO PERAZZOLI CREA 055.296-7 ENG. CIVIL THAISE C. DE SOUZA CREA 127.378-8 ENG. ELETRICISTA THIAGO L. MÜLLER CREA 119.043-2
	RUA PRES. PRUDENTE DE MORAES, 673, SALA 01, BAIRRO SANTO ANTÔNIO 89.218-000 JOINVILLE/SC (47) 3028-8288 www.2Pengenharia.com.br	2P@2Pengenharia.com.br

ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA 2ª ENGENHARIA, NÃO PODERÁ SER ALTERADO, MODIFICADO, COPIADO OU REPRODUZIDO DE FORMA PARCIAL OU INTEGRAL SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA 2ª ENGENHARIA. - LEI FEDERAL Nº 9.610 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.